



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอนามัย บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัยบ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพักจำนวน ๕ บ่อ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-

๕.๑ แบบ ป.ร.๕

๕.๒ แบบ ป.ร.๔

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒน์ศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกถลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปผลงานก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อบ่อกักคอนกรีตสายกลางบ้าน

ป.ร.๕.


เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


สถานที่ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือตามระดับความไหลของน้ำ

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน		ค่า Factor F 1.3365	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ	127,286.50		42,831.91	170,118.41	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ				170,000	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				170,000	

() ประธานกรรมการ (นางสาวกัญริกรณ์ จังป่าโพธิ์) กรรมการ (นายวิรัช เหมือนกลาง)

() กรรมการ (นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข) กรรมการ (นายมานพ ประโลมรัมย์)

() กรรมการ (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.สันตฤทธิ อ.พินนา จ.นครราชสีมา ประมาณราคาโดย นายสิทธิศักดิ์ คำชาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	กว้าง	ยาว	เฉลี่ย	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานวางระบบน้ำ คสล.												
1.1	ขุดดิน	91.00	0.60	91.00	1.00	32.76 ลบ.ม.			99.00	3,243.24	3,243.24	
1.2	คอนกรีต 1:2:4	91.00		91.00	0.36	27.00 ลบ.ม.	1,919.63	51,830.01	436.00	11,772.00	63,602.01	
1.3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	91.00	0.60	91.00	0.05	4.55 ลบ.ม.	1,859.81	8,462.14	80.00	364.00	8,826.14	
1.4	ทรายรองพื้น	91.00	0.60	1.00	0.05	4.55 ลบ.ม.	406.00	1,847.30	99.00	450.45	2,297.75	
1.5	เหล็ก Ø 9 มม.	91.00			1.33	123.00 เส้น	78.19	9,617.37	14.00	1,722.00	11,339.37	
1.6	เหล็ก Ø 6 มม.	91.00			0.74	123.00 เส้น	36.26	4,459.98	6.00	738.00	5,197.98	
2. งานฝังวางระบบน้ำ												
2.1	คอนกรีต 1:2:4	91.00	0.60	91.00	0.10	5.46 ลบ.ม.	1,919.63	10,481.18	436.00	2,380.56	12,861.74	
2.2	เหล็ก Ø 6 มม.	91.00		91.00	0.70	63.70 เส้น	36.26	2,309.76	6.00	382.20	2,691.96	
2.3	ท่อ PVC 2"	91.00		91.00	0.05	4.55 ท่อน	154.21	701.66			701.66	
รวมงานวางระบบน้ำ คสล.												
3. ม่อพักคสล.												
3.1	ขุดดิน	5.00	1.00	1.00	1.50	7.50 ลบ.ม.			99	742.50	742.50	
3.2	คอนกรีต 1:2:4	5.00			0.70	3.50 ลบ.ม.	1,919.63	6,718.71	436.00	1,526.00	8,244.71	
3.3	ทรายรองพื้น	5.00			0.05	0.25 ลบ.ม.	406.00	101.50	99	24.75	126.25	
3.4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	5.00			0.05	0.25 ลบ.ม.	1,859.81	464.95	80	20.00	484.95	
3.5	เหล็ก Ø 9 มม.	5.00			4.20	21.00 เส้น	78.19	1,641.99	14	294.00	1,935.99	
3.6	เหล็ก Ø 6 มม.	5.00			1.00	5.00 เส้น	36.26	181.30	7	35.00	216.30	
3.7	ท่อ PVC	5.00			0.25	1.25 ท่อน	154.21	192.76	16	20.00	212.76	
3.8	เหล็กฉาก 0.05X0.05X4 มม.	5.00			2.00	10.00 เส้น	336.12	3,361.20	120	1,200.00	4,561.20	
รวมงานม่อพักคสล.												
รวมยอด												
FACTOR F (งานทาง)												
1.3365												
170,118.41												