

ส่วนราชการ ที่ทำการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ วางท่อส่งน้ำเข้าสระพร้อมชุดลอกสระกักเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงไทย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				
2	งานอาคาร				
3	งานชลประทาน	759,429.50	1.3375	1,015,736.96	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,015,736.96	
ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง				1,015,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ผู้ประมาณราคา ๒ นายช่างโยธาชำนาญงาน/ภพพท
(นายพนรัตน์ ชันธิโชติ)

๓
(นายท้าวชัย ใสใจรายณ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโชคชัย

แบบ ปร.4

ประเภทงาน ชลประทาน

รายการประมาณการ

โครงการ วางท่อส่งน้ำเข้าสระพร้อมชุดลอกสระกักเก็บน้ำ

ป้ายโครงการ ป้าย

สภาพเดิม สระกักเก็บน้ำเดิม กว้าง 50.00 เมตร

ยาว 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร

งานที่ทำ ทำการขุดลอกกันสระ กว้าง 38.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ลึกเพิ่ม 2.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 2,964 ลูกบาศก์เมตร

ชุดวางท่อ PE 8 นิ้ว ส่งน้ำเข้าสระ ยาว 950 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ตั้ง จากคลองส่งน้ำลำมูลถึงสระประปา บ้านบึงไทย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้ประมาณการ นายพนวัฒน์ ชันธิโชติ

(100) บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดแต่งปรับปรุงคันสระ	1,350.00	ตร.ม.			2.89	3,901.50	3,901.50	จนถึง 2 กม.
2	งานดินขุด	2,964.00	ลบ.ม.			27.00	80,028.00	80,028.00	จนถึง 2 กม.
3	ท่อส่งน้ำดี PE ขนาด 8 นิ้ว	950.00	เมตร	696.00	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	พร้อมชุดวาง
4	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ค.ส.ล.	1.00	บ่อ	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	พร้อมฝาปิด
5	งานดาตปากท่อ	2.00	จุด	3,000.00	6,000.00	900.00	1,800.00	7,800.00	
รวมค่างานต้นทุน					672,200.00		87,229.50	759,429.50	

ผู้ประมาณราคา

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน / กผทพร
(นายพนวัฒน์ ชันธิโชติ)

1. wk

2.

3. ลี

(นางสาวณัชชา โสภณารายณ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดนครราชสีมา

อนุมัติ

(นายชยยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโคกชัย



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระ พร้อมชุดสระน้ำ บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙
ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระพร้อมชุดสระน้ำ
บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบ ที่ บปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระพร้อมชุดสระน้ำบ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙ ต.ท่าลาดขาว
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ วางท่อส่งน้ำเข้าสระพร้อมชุดสระน้ำบ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙
ต.ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จำนวนเงิน ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบ พร. ๔ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำไย ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวลมัย โล่ห์นารายณ์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณพรัตน์ ชันธิโชติ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายองยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโชคชัย