



ประกาศอำเภอโชคชัย


เรื่อง ประกาศราคากลาง การก่อสร้างซุ้มถวายนอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีถวายนพคุณพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลาง การก่อสร้างซุ้มถวายนอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีถวายนพคุณพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (แบบสำหรับที่ตั้ง
ในจังหวัดทั่วประเทศ) ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มถวายนอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายนพคุณพระเพลิงพระบรมศพ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๑,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป การก่อสร้างซุ้มถวายนอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีถวายนพคุณพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(แบบสำหรับที่ตั้ง ในจังหวัดทั่วประเทศ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
จำนวนเงิน ๓๖๑,๐๐๐- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปราโมทย์ พงษ์กระโทก ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายประภาส หวังอ้อมกลาง กรรมการ
 - ๖.๓ นายอภิชาติ แก้ววิจิตร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายยงยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโชคชัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโชคชัย
 สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่สระประทุม หมู่ 2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ
 แบบเลขที่

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	276,170.173	1.3074	361,064.8842	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			361,064.884	
	คิดเป็นเงินประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)			361,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
- ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ
- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายประภาส หวังอ้อมกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอภิชาติ แก้ววิจิตร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายอำเภอโชคชัย
 - เพื่อโปรดทราบ
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติ เห็นชอบ
 ราคากลางโครงการดังกล่าว
 - เห็นควรอนุมัติราคากลาง
 เป็นราคากลาง
 () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
 (ลงชื่อ) / ประธานกรรมการ
 (นายปราโมทย์ พงษ์กระโทก)
 ปลัดอำเภอ(อพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
 ปลัดอำเภอ(อพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
 (นายปราโมทย์ พงษ์กระโทก)
 27 ก.ย. 2560

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
 (ลงชื่อ) / นายอำเภอโชคชัย
 (นายชยบุทศ จรเสมอ)
 นายอำเภอโชคชัย

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง
แบบเลขที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซุ้มฉายดอกไม้จันทร์ (แบบเดี่ยวตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่สระประทุม

ราชการส่วนท้องถิ่น
ประมาณการวันที่ 27 ก.ย. 2560

ฝ่าย

ประมาณการ โดย ตำแหน่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ แต่ละค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ทรายขนาดเม็ดแฉะ	2.00	ตบ.ม.	505.40	1,010.80	99.00	198.00	1,208.80	
	- คอนกรีตหยาบ	2.00	ตบ.ม.	1,827.83	3,655.66	306.00	612.00	4,267.66	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. (ทรงกระบอก)	4.00	ตบ.ม.	1,921.29	7,685.16	306.00	1,224.00	8,909.16	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	392.08	1,176.23	-	-	1,176.23	
	- กำแพงแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	
	- ค่าชั้นแบบหล่อคอนกรีต	1.00	ตบ.ฟ.	401.87	401.87	-	-	401.87	
	- ตะปู	1.00	กก.	56.07	56.07	-	-	56.07	
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 mm.	264.00	กก.	20.54	5,422.03	3.30	871.20	6,293.23	
	- ดาวผูกเหล็ก	8.00	กก.	32.71	261.68	-	-	261.68	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 mm.	38.00	กก.	26.00	988.00	12.00	456.00	1,444.00	
	- เหล็กกล่อง 60 x 60 x 3.2 mm.	832.00	กก.	26.00	21,632.00	12.00	9,984.00	31,616.00	
	- เหล็ก PL หน้า 3.2 mm.	1.00	กก.	25.00	25.00	12.00	12.00	37.00	
	- เหล็ก PL หน้า 15 mm.	75.00	กก.	25.00	1,875.00	12.00	900.00	2,775.00	
	- Bolts & Nus พร้อมแหวนรอง Ø 12 mm.	64.00	ตัว	30.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- ทาสีกันสนิม	39.00	ตร.ม.	47.04	1,834.56	35.00	1,365.00	3,199.56	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							64,098.26	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานจากหลัง								
	- ฉากหลัง แผ่นไม้ยัดสนิมใช้ภายนอก หน้า 10 มม. (กรุด้านหน้า-หลังและด้านข้าง)	26.00	แผ่น	1,120.00	29,120.00	-	-	29,120.00	
	- กำแพงรูไม้ฉลอกจากหลัง ฉาบแต่งผิวเรียบเพื่อตีฟิล์ม	53.00	ตร.ม.	-	-	128.00	6,784.00	6,784.00	
	- ทาสีจากหลังส่วนที่ไม่ได้ตีฟิล์ม	37.00	ตร.ม.	22.43	829.91	38.00	1,406.00	2,235.91	
	- ฉากหลังตีฟิล์ม ไม้ตีฟิล์ม อิงถึงความละเอียดสูง (ลาดตามแบบ)	20.00	ตร.ม.	460.00	9,200.00	30.00	600.00	9,800.00	

