



ประกาศอำเภอโนนไทย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพข.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙
ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๓๖๘,๐๐๐ บาท |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ |
| | จำนวนเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้ | |
| ๕.๑ แบบ พร.๔ | |
| ๕.๒ แบบ พร.๕ | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๑. นางสมปอง น้อยศรี | ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ |
| ๓. นายธนเดช เขียวจ่อหอ | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำแพง กรรมการ |


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ปกครองอำเภอ โนนไทย ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ในรี หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร
หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนภายในชุมชน)	285,718.86	1.2726	363,605.83	
2	งานอาคาร	-	1.2726	-	
3	งานชลประทาน	-	1.3365	-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
5	งานไม้ปรับราคา(ป้ายโครงการ)	3,000	1.0000	3,000	จำนวน 2 ป้าย
	เงื่อนไข				- ป้ายโครงการ
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				- ป้ายประชาสัมพันธ์
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			366,605.83	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง			366,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบประมาณราคา
(นางสาวณัฐชา ปานโดนค)
นายช่างโยธา 6


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสมปอง น้อยศรี) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนเดช เชี่ยวจ่อหอ) ผอ. กองช่าง อบต.กำปัง

- เห็นชอบ

(นางคลนภัต บรรเลงเสนาะ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

อนุมัติ

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ณรี หมู่ที่ 9

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

อบต.กำปิง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร แผ่นที่ 1 / 1

หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร

หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

ประมาณการโดย นายสัมพันธ์ ไชยเสน เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	800.00	ตร.ม	0.00	0.00	1.64	1,312.00	1,312.00
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	40.00	ลบ.ม.	406.54	16,261.60	99.00	3,960.00	20,221.60
3	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	120.00	ลบ.ม.	1,649.00	197,880.00	306.00	36,720.00	234,600.00
4	เหล็ก Dowel RB 19 มม. x 0.50 ม.	152.20	กก.	14.50	2,206.86	0.00	0.00	2,206.86
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.	0.00	กก.	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	800.00	ตร.ม	21.00	16,800.00	5.00	4,000.00	20,800.00
7	แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร	0.00	0.00	18.53	1,853.00	1,853.00
8	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	156.00	เมตร	0.00	0.00	12.90	2,012.40	2,012.40
9	กระดาดขาน้อย / ซีโลเท็ก	2.00	แผ่น	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10	สายยางใส ขนาด 0.5 นิ้ว	0.00	เมตร	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ลูกรังไหล่ทาง	12.00	ลบ.ม.	192.75	2,313.00	0.00	0.00	2,313.00
รวมทั้งสิ้น								285,718.86

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

รวมทั้งสิ้น

285,718.86

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ปานโดน)

นายช่างโยธา 6

เห็นชอบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมปอง น้อยศรี)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช เขียวจ่อหอ) ผอ. กองช่าง อบต.กำปิง

(นางคลนภัส บรรเลงเสนาะ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

อนุมัติ

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย