ประกาศอำเภอโนนไทย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานวังบ่อ หมู่ที่ ๓

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานวังบ่อ หมู่ที่ ๓ บ้านด่านจาก ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานวังบ่อ หมู่ที่ ๓ บ้านด่านจาก หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานวังบ่อ หมู่ที่ ๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสมปอง น้อยศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๓. นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ด่านจาก กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

ราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา**

ประเภทงาน งานทาง

กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 แบบเลขที่ ...../ 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานทาง(ในเขตชุมชนหรืองานอาคาร)	384,223.08	1.2726	488,962.29	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3365	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(ป้ายโครงการ)	อยู่ในค่าอำนวยการ	-	รวมป้ายโครงการ 1 ป้าย	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	384,223.08		-	
	รวมราคากลาง			488,962.29	
	ปรับราคาเป็น			488,000.00	
ตัวอักษร	**(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				
ปรับราคาตามงบประมาณที่รับการจัดสรร		**ปรับราคาเหลือ**		**488,000.00**	
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	**460.38**	**บาท**		

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ **- 30 -** วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

เรียน นายอำเภอโนนไทย

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบ ราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นางสมปอง น้อยศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ด่านจาก

(✓) **เห็นชอบ** ( ) **ไม่เห็นชอบ**

ลงชื่อ..... ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
(นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ)

(✓) **อนุมัติ** ( ) **ไม่อนุมัติ**

ลงชื่อ ..... นายอำเภอโนนไทย
(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 แบบเลขที่ ...../ 2558

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานทาง(ในเขตชุมชนหรืองานอาคาร)	384,223.08	1.2726	488,962.29	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3365	-	- เงินล้วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง	-	1.3365	-	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(ป้ายโครงการ)	อยู่ในค่าอำนวยการ	-	รวมป้ายโครงการ 1 ป้าย	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	384,223.08		-	
	รวมราคา			488,962.29	
	ปรับราคาเป็น			488,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	460.38	บาท		

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

(นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558 **ตามแบบเลขที่** ..... / 2558

ผู้ประมาณราคา นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์ **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ด่านจาก

ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท ราคาพาณิชย์ (เดือน ตุลาคม 2558)

	ความกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	212	เมตร	
	พื้นที่	1060	ตร.ม.	ไหล่ทาง	0.30	เมตร	
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง @	@	รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
1	ปรับพื้นที่						
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	1,060.00	-	1.64	1.64	1,738.40
	- ทรายรองพื้น หนา 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	31.80	406.54	99.00	505.54	16,076.17
2	งานคอนกรีต						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 240 ksc.)	ลบ.ม	159.00	1,649.00	306.00	1,955.00	310,845.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม	-	1,649.00	306.00	1,955.00	-
3	งานแบบหล่อ						
	- แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง (70 %)	เมตร	424.00	20.60	-	20.60	8,734.40
4	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	1,060.00	21.000	5.00	26.00	27,560.00
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	-	21.000	5.00	26.00	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	เส้น	12.72	248.240	3.401	251.64	3,200.87
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	เส้น	12.72	136.430	3.401	139.83	1,778.65
5	อื่นๆ						
	- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ	เมตร	106.00	-	-	0.00	-
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	532.00	-	-	0.00	-
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	0.00	-
	- กระดาษชานอ้อย	แผ่น	1.00	270.00	-	270.00	270.00
	- MATIC JOINT SEALER	ลิตร	5.00	19.00	-	19.00	95.00
	- ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.30 ม.	ลบ.ม.	0.00	194.38	99	293.38	-
	- ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 ม.	ลบ.ม.	25.44	448.35	99	547.35	13,924.58
	รวมราคา						384,223.08

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง