


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(สระน้ำประปาหนองเต็งน้อย)
บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๓๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทำดังนี้.-
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างงานชลประทาน (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา กระจ่างโพธิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายณัฐศัย โกเวทวิทยา	ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองเมือง	กรรมการ
๗.๓ นายวัชร คำแดง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองเมือง	กรรมการ

ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ หอมสนิท)

นายอำเภอจักราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สะพานน้ำประปาหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วิศวกรผู้ออกแบบ/ประมาณราคา นายไสร็จ เวียนสันเทียะ สย.9308
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ราคามันตีเซลล์ 22.00-22.99 บาท/ลิตร.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สะพานน้ำประปาหนองเต็งน้อย) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ขนาดความกว้าง 70.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร สภาพที่ต้องการ ขนาดความกว้าง 70.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร (ความลาดเอียง 1 : 1.5) และมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,250 ลบ.ม. (ระยะทางขุดทั้งหมด ระยะ 1 ก.ม.) หรือขนาดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองกำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	โครงการ	985,882.50	985,882.50	1.3357	1,316,843.26	1,316,843.00	
2		1	ป้าย	0.00	-	1.07	0.00	0.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				1,316,843.00	
				รวมราคากลางทั้งสิ้น				1,316,000.00	

(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(นายปรีชา กระจำโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

31 ส.ค. 2563

(นายรัฐศักดิ์ โกวพิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

31 ส.ค. 2563

(นายวิระ คำแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

31 ส.ค. 2563

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาหนองเต็งน้อย) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรผู้ออกแบบ/ประมาณราคา นายโสรัจ เวียนสันเทียะ สย.9308

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	985,882.50	1.3357	1,316,843.26	
	- งานป้ายโครงการตามข้อกำหนด	0.00	1.0700	0.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	- งานป้ายโครงการตามข้อกำหนด				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,316,843.26	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,316,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน				

(นายปรีชา กระจ่างโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชระ คำแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานชลประทาน ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาหนองเต็งน้อย) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเต็งน้อย อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเต็งน้อย อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต็งน้อย อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย **เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ราคามัมน 22.00-22.99 บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระน้ำประปาหนองเต็งน้อย) บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเต็งน้อย อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ขนาดความกว้าง 70.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร สภาพที่ต้องกร ขนาดความกว้าง 70.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร (ความลาดเอียง 1 : 1.5) และมีปริมาตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 32,250 ลบ.ม. (ระยะทางขุดทั้งหมด 1 ก.ม.) หรือขนาดตามแบบแปลน ต้องการบริหารส่วนตำบลคลองเต็งน้อยกำหนด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	32,250.00	30.57	985,882.50	0.00	0.00	985,882.50		
2	หมายเหตุ สรุปผลการคำนวณราคาดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ 1. คิดประมาณการด้วยราคามัมนดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร 2. ตามหลักเกณฑ์คิดงานขุดดินด้วยเครื่องจักร = 16.83 บาท/ลบ.ม. 3. คิดค่าขนที่มูลดินที่ระยะทาง 1 ก.ม. = 10.99 บาท/ลิตร 4. คิดอัตราการขย่ยตัวของดิน 1.25 (1.25*10.99) = 13.74 บาท/ลบ.ม. รวมเป็นค่าดำเนินการสุทธิ = 30.57 บาท/ลบ.ม.	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
คิดเป็นเงินค่างานต้นทงสิ้น							985,882.50	985,882.50	

(นายปรีชา กระจ่างโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐศักดิ์ โกเวงวิทยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวชิระ คำแดง)

กรรมการกำหนดราคากลาง