

## ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ      โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๔๒๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
๑. งานรื้อถอนวัสดุเดิม
    - งานรื้อกระเบื้องลอนคู่มุงหลังคา
    - งานรื้อถอนแผ่นไม้ปิดนกลอนคู่
  ๒. งานมุงหลังคา
    - กระเบื้องลอนคู่
    - ครอบสันโค้งสันตะเข้
    - ครอบสามทาง
    - สลักเกลียวยึดกระเบื้อง
    - รางน้ำตะเข้ รางสแตนเลส
    - ไม้เทียมปิดกั้นนกลอนคู่
  ๓. งานทาสีน้ำอะครีลิค
    - งานทาสีน้ำอะครีลิคแผงเชิงชาย
- (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน)
๔. ราคากลางคำนวณ      ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  
เป็นจำนวนเงิน ๔๒๓,๖๕๓.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ๑ นายธนรัตน์ ชายขาว        | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายวิศวิชัย วงษ์ศรีเชียง | กรรมการ       |
| ๓. นายจตุพร นมัสศิลา       | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา**

- ประเภท **อาคารที่ว่าการอำเภอมาตรฐานขนาดใหญ่**
- เจ้าของอาคาร **กรมการปกครอง**
- สถานที่ก่อสร้าง **อาคารที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา**
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง**
- แบบเลขที่ **ส.ค.3800,สท.38011(ม.18155),อ 6.103-01ถึง อ6. 103-03** รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **21** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2563**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	324,489	1.3056	423,653	
	<u>เงินไป</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			423,653	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</b>			423,653	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร **ตารางเมตร**
- เฉลี่ยราคาประมาณ **บาท / ตารางเมตร**

ลงชื่อ



ประธาน

(นายธนรัตน์ ชายขาว)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิศวิชัย วงษ์ศรีเชียง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจตุพร นมัสศิลา)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลไพล

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เปลี่ยนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอลำพะเมนชัย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอลำพะเมนชัย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ส.ค.3800.สค.38011(ม.18155).ฉ.6.103-01ถึง ฉ.6.103-03

ประมาณราคา 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรีดถอนวัสดุเดิม - งานรื้อกระเบื้องลอนคู่มุงหลัง - งานรื้อถอนแผ่นไม้ปิดนกลอนคู่ รวมข้อ 1	907.00	ตร.ม.			20	18,140.00	18,140.00	
		176.00	ม.			20	3,520.00	3,520.00	
2	งานมุงหลังคา - กระเบื้องลอนคู่สีน้ำตาล ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. - ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ - ครอบโค้งสันตะเภา - ครอบตามทาง - สลักเกลียวยึดกระเบื้อง - รางน้ำตะเภารางสแตนเลส - ไม่เทียบปิดกันนกลอนคู่ 6" - ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา รวมข้อ 2	2,524	แผ่น	67.0	169,108	-	-	169,108	
		145	ครอบป	67	9,715	-	-	9,715	
		68	ครอบป	67	4,556	-	-	4,556	
		4	ครอบป	44	176	-	-	176	
		2,778	ตร.ม.	8	22,224	-	-	22,224	
		44	ม.	663	29,172	-	-	29,172	
		176	ม.	29	5,104	45	7,920	13,024	
		907	ตร.ม.	-	-	50	45,350	45,350	
3	งานทาสีน้ำอะครีลิค - งานทาสีน้ำอะครีลิคแผงเชิงชาย ค.ส.ล. รวมข้อ 3	105.6	ตร.ม.	45	4,752	45	4,752	9,504	
		-		-	-	-	-	9,504	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง(1+2+3)							324,489	