

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกสระหนองขามป้อม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน :

ขุดลอกสระหนองขามป้อม บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

โดยขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง


๖.๑ ปรี.๕

๖.๒ ปรี.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบรรพต เกตุคำ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธาน ฯ
๒. นายผดุงศักดิ์ เปื้องปรีชาศักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ศูนย์ ปก. เขต ๕ นครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายมานพ ประโลมรัมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต. ธารละหลอด	กรรมการ

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอำนวย ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รายการประมาณราคากลาง

โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์

โครงการ

ชุดลอกสระหนองขามเอน ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,897.52 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนพญานาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น 19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอพิมาย 26.8 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลาก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์

34 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	313,848.58	1.3357	419,207.54	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			419,207.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			419,000.00	
	(สิ้นส่วนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 401,000.00 บาท)

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 490/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรพต เกตุคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ เจริญปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมานพ ประโคมรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองระเวียง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลาง

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

โครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

ชุดเอกสารประกอบประมาณงานเดิมไม่น้อยกว่า 10,897.52 ลบ.ม.

บ้านโพนทราย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่การปกครองอำเภอเดิม

19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำหนักค่าจ้างต่อหน่วย

34 วัน

บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลาก่อสร้างและค่าเผื่อ

รายละเอียดการขอจ้างรวมช่างและค่าวัสดุและค่าแรง											หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	รายการ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		บาท			
1	งานดิน										ดินขบทั้งต้องแต่ง ปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	
1.1	งานถมดินและสันคันไม้	-	ตร.ม			-		2.50		0.00		
1.2	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	10,897.52	ลบ.ม. ปกติ	-		-		17.61		191,905.33		
1.3	งานขุดย้ายดินขุดจนทิ้งไม่เกิน 1 กม.	10,897.52	ลบ.ม. ปกติ	-		-		11.19		121,943.25		
ค่าจ้างดินขบ												313,848.58
2	งานอื่นๆ											
2.1	งานป้ายโครงการ	0	ชุด	-		-		0.00		0.00		
ค่าจ้างดินขบ												0.00
รวมค่าจ้างดินขบ											313,848.58	

- ราคาค่าจ้างงานถมดินและสันคันไม้, ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร มาจากอัตราค่าจ้างดินขบ งานก่อสร้างชลประทาน
 ราคาน้ำหนักค่าจ้าง ที่ 0.00 - 69.99 บาท/ลิตร ตามหนังสือกรมชลประทาน เรื่อง ค่าจ้างดินขบ ที่ กค 0421.5/ว 399
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 - ราคาค่าจ้างงานขุดดินขบ มาจาก อัตราค่าจ้างงานขุดดินขบ สำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน 2559 งานก่อสร้างชลประทาน
 ไซล่า ที่ 0.00 - 15.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเดชศักดิ์ เจริญปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมานพ ประโยชน์)

นายช่างโยธาอาวุโส กรมชลประทาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรพต เกตุคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.80 บาท หาค่าขนส่ง, ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วม

โครงการขุดลอกสระหนองขามเปี่ยม บ้านโนนหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองระเวียง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าขุดด้วยเครื่องจักร

ค่าขุดดิน	= 17.61 บาท
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	= 11.19 บาท
ค่าขายตัว	= (ไม่คิดราคา)
รวมทั้งสิ้น	= 28.80 บาท
ค่างานต้นทุน	= 28.80 บาท

ประมาณการ.....

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส