

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกหนองโงงโง บ้านโนนโงงโง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน :

ขุดลอกหนองโงงโง บ้านโนนโงงโง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๘๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร

โดยขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบรรชัย แก้วไธสง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธาน ฯ
๒. นายผดุงศักดิ์ เปื้องปรีชาศักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายวีรัช เหมือนกลาง	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ท่าหลวง	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอฟิมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย
 รายการประมาณราคากลาง โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 โครงการ ขุดลอกหนองโง้งโลง ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 11,583.51 ลบ.ม.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโง้งโลง หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ออกแบบและประมาณราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น 19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง 26.8 บาท./ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงระยะเวลาการทดสอบวัสดุและฤดูฝน

35 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	333,605.09	1.3357	445,596.32	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,596.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			445,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 426,000.00 บาท)

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 433/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรชัย แก้วไธสง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ เบื้องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง

ลงชื่อ.....การสมัคร
(นายวิรัช เหมอินกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.80 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าเนิ่นการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งและน้ำท่วม

โครงการขุดลอกหนองโง้งโง้ง, บ้านโนนโง้งโง้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดิน = 17.61 บาท

ค่าขนส่ง 1.00 กม. = 11.19 บาท

ค่าขยายตัว = (ไม่คิดราคา)

รวมทั้งสิ้น = 28.80 บาท

ค่างานต้นทุน = 28.80 บาท

ประมาณการ.....

(นายผดุงศักดิ์ เปื้องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส