

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองกลางบ้าน บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน :

ขุดลอกคลองกลางบ้าน บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
โดยขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางอรไท พันจันทิก	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธาน ฯ
๒. นายณดงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายสมโชค อยู่สุข	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง อบต.กระเบื้องใหญ่	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(นายเศรษฐี พรหมนันทน์)
ปลัดอำเภอ

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

รายการประมาณราคากลาง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการ

ขุดลอกคลองกลางบ้าน ปริมาณงานดินจุดไม่น้อยกว่า 8,000.00 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น 19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อ้างถึงปี 26.8 บาท./ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลากการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์

29 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	217,200.00	1.3357	290,114.04	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			290,114.04	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			290,000.00	
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 269,000.00 บาท)

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 438/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางอรไท พันจันทัก)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ เบื้องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมโชค อดุ่ยสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กระเบื้องใหญ่

ประมาณราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลาง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการ

ขุดลอกคลองกลางบ้าน ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000.00 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

19 เดือน เมษายน 2564

ราคามัมน้ำโหล่ที่ค่าเฉลี่ยต่อไร่ 26.8 บาท/ไร่

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลาก่อสร้างและฤดูฝน

29 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง (บาท)	ราคารวม บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดิน									
1.1	งานขุดกลางและลึบดินไร่		ตร.ม.	-	-	-	-	2.50	0.00	
1.2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	8,000.00	ลบ.ม. บจก	-	-	-	-	27.15	217,200.00	ดินขุดทั้งต้องแต่ง ปรับเกลี่ยจึงให้เรียบร้อย
				ค่างานต้นทุน					217,200.00	
2	งานอื่นๆ									
2.1	งานป้ายโครงการ	0	ชุด	-	-	-	-	0.00	0.00	
				ค่างานต้นทุน					0.00	
				รวมค่าจ้างต้นทุน					217,200.00	

ราคาจ้างงานถากทรงและลึบดินไร่, ค่าขุดลอกด้วยรถขุด มาจากอัตราค่าจ้างงานดิน งานก่อสร้างชลประทาน
 ราคาน้ำมันถังดำ ที่ ๑๑ ลิตร ๒0.00 - 69.99 บาท/ลิตร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ครุภัณฑ์ที่ กค 0421.5/ว 399
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 - ราคาค่างานขนย้ายดินขุด มาจาก อัตราค่าจ้างต่อหน่วย ล้ำกับมาตรฐานงบประมาณ มกราคม 2559 งานก่อสร้างชลประทาน
 ใหล่ดำ ที่ ๑ ลิตร 15.00-35.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแดงศักดิ์ เปรื่องงปริญญาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอรวิภา พันจันทร์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมโชค อยู่สุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กระเบื้องใหญ่

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.80 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าเงินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วม

โครงการขุดลอกคลองระสาบบ้าน บ้านกระเปาะใหญ่, หมู่ที่ 4, ตำบลกระเบื้องใหญ่,

อำเภอยี่มาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดิน	= 27.15 บาท
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	= (ไม่คิดราคา)
ค่าขยายตัว	= (ไม่คิดราคา)
รวมทั้งสิ้น	= 27.15 บาท
ค่างานต้นทุน	= 27.15 บาท

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส