

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองหนองกรด (ช่วงที่ ๑) บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน :

ขุดลอกคลองหนองกรด (ช่วงที่ ๑) บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
พื้นที่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร  
โดยขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญพัฒน์ บุญมาก	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ประธาน ฯ
๒. นายผดุงศักดิ์ เป็รื่องปรีชาศักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายวีรัช เหมือนกลาง	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง อบต.ท่าหลวง	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(นายเศรษฐี แพรกนันทิ)  
ปลัดอำเภอ

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

รายการประมาณราคากลาง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการ

ขุดลอกคลองหนองกรด (ช่วงที่ 1) ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ

บ้านขามกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น 19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอพิมาย 26.8 บาท./ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลาการทดสอบวัสดุและฤดูฝน

33 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	285,075.00	1.3357	380,774.68	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			380,774.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			380,000.00	
( สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 353,000.00 บาท)

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 444/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ บุญมาก)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคากลาง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการ

ขุดลอกคลองหนองกรวด (ช่วงที่ 1) ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ

บ้านขมกลอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอประทาย 26.8 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลาทรสอบวัสดุและฤดูฝน

33 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง (บาท)	ราคารวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		บาท		
1	งานดิน										
1.1	งานลากกลางและลิ่มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	2.50	0.00	0.00	
1.2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,500.00	ลบ.ม. ปกติ	-	-	-	-	27.15	285,075.00	285,075.00	ดินขุดทิ้งต้องแต่ง
ค่างานต้นทุน											
2	งานอื่นๆ										
2.1	งานป้ายโครงการ	0	ชุด	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย
ค่างานต้นทุน											
รวมค่างานต้นทุน											
									285,075.00		

- ราคาค่างานลากกลางและลิ่มต้นไม้, ค่าขุดลอกด้วยรถขุด มาจากอัตราค่าจ้างงานดิน งานก่อสร้างชลประทาน  
 ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.ประทาย 20.00 - 69.99 บาท/ลิตร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399  
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558  
 - ราคาค่างานขนย้ายดินขุด มาจาก อัตราค่าจ้างต่อหน่วย สำนักมาตรฐานงบประมาณ มกราคม 2559 งานก่อสร้างชลประทาน  
 โซล่า ที่ อ.ประทาย 15.00-35.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรัชญาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฉวีรัช เหมอินกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ บุญมาก)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.80 บาท หาค่าขนส่ง, ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วม

โครงการขุดลอกคลองหนองกรด (ช่วงที่1) บ้านขามกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดิน	= 27.15 บาท,
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	= (ไม่คิดราคา)
ค่าขยายตัว	= (ไม่คิดราคา)
รวมทั้งสิ้น	= 27.15 บาท,
ค่างานต้นทุน	= 27.15 บาท,

ประมาณการ.....

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส