



ประกาศอำเภอด้านขุนทด

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านจะบุ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


ด้วย อำเภอด้านขุนทด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านจะบุ ตำบลหนองบัวตะเกียด ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านจะบุ ตำบลหนองบัวตะเกียด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลงสื่อน้ำมัน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๖๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพศาล ผลพิทักษ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายภคพล ศิริโสม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ
 - ๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ร้อยโท


(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอด้านขุนทด

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะบู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ประมาณการโดย นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานดินขุดและถมคืน	14.00	ลบ.ม.			96.00	1,344.00	1,344.00	
	1.2 งานดินถม	40.00	ลบ.ม.	35.00	1,400.00			1,400.00	
	รวมเป็นเงิน							2,744.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	29	ลบ.ม.	1,845.80	53,528.20	436.00	12,644.00	66,172.20	
	2.2 คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	1,311.49	1,967.23	398.00	597.00	2,564.23	
	2.3 ทราดยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	424.57	636.85	91.00	136.50	773.35	
	2.4 เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.20	ตัน	16,630.61	3,326.12	3,401.00	680.00	4,006.12	
	2.5 เหล็ก SD Ø 12 มม.	0.70	ตัน	15,364.12	10,754.88	3,401.00	2,380.70	13,134.88	
	2.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.	140	ตร.ม.	30.00	4,200.00	5.00	700.00	4,900.00	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	28.04	560.00			560.00	
	2.8 ไม้แบบ	80	ตร.ม.			133.00	10,640.00	10,640.00	
	2.9 ไม้แบบขนาด 1"x6"-8"ยาว 4-4.50 ม.	56	ลบ.ฟ.	401.87	22,504.72			22,504.72	
	2.10 ไม้ค้ำยัน ขนาด 3"	40	ตัน	35.00	1,450.00			1,450.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะบู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามีวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ประมาณการโดย นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	2.11 ตะปู	16	กก.	56.00	896.00			896.00	
	รวมเป็นเงิน							127,601.50	
	งานมุงหลังคา								
	3.1 หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet หน้า 0.30 มม.	172	ตร.ม.	185.00	31,820.00	19.00	3,268.00	35,088.00	พร้อมน็อคยึด
	3.2 ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน								
	Metal Sheet หน้า 0.30 มม.	15	ม.	120.00	1,800.00	19.00	285.00	2,085.00	
	3.3 เหล็ก C 100x50x20 มม. หน้า 3.2 มม.	30	ท่อน	672.90	20,187.00	-	-	20,187.00	
4	3.4 ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" หน้า 2.00 มม.	52	ท่อน	368.25	19,149.00	-	-	19,149.00	
	3.5 เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หน้า 2 มม.	25	ท่อน	247.66	6,191.50	-	-	6,191.50	
	3.6 เหล็กแผ่น 0.20x0.020 ม. หน้า 9 มม.	8	แผ่น	100.00	800.00			800.00	
	3.7 นอตยึด ขนาด 15 มม. ยาว 0.30 เมตร	32	ตัว	40.00	1,280.00			1,280.00	
	รวมเป็นเงิน							84,780.50	
	งานผนัง								
	4.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	80	ตร.ม.	93.00	7,440.00	60.00	4,800.00	12,240.00	
	4.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.	58.00	9,280.00	82.00	13,120.00	22,400.00	

ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

☐ ประเภทงาน อาคาร

☐ เจ้าของอาคาร

ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด

☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะนู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

☐ แบบเลขที่...../2558

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน.....แผ่น

☐ ประมาณการ เมื่อวันที่....9.... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	281,841.00	1.2726	358,670.85	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	
	เงินย่ำล่วงหน้า 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 67%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			361,670.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			361,000.00	362,000
	(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 96.00 ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ 3,760.00 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายไพศาล ผลพัก)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภคพล ศิริโสม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)

เห็นชอบ

(นายไพศาล ผลพัก)

ปลัดอำเภอ

ร้อยโท

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอคำชะโนด