



ประกาศอำเภอด้านขุนทด


เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนระเวียง
ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอด้านขุนทด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนระเวียง ตำบลหนองบัวตะเกียด ตามแบบที่ ปพข. กำหนด
รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนระเวียง ตำบลหนองบัวตะเกียด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพศาล ผลพิภัก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายภคพล ศิริโสม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ
 - ๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง ตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ร้อยโท 
(วสันต์ สุขสมบูรณ์)
นายอำเภอด้านขุนทด

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนระเวียง ตำบลหนองบัวตะเกียด

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก อำเภอด่านขุนทด ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

แบบเลขที่/2558 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	229,335.75	1.2726	291,852.67	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				294,852.67	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ		294,000.00		
(ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ขนาดพื้นที่ 628.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 468 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

นายช่างโยธา 5 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล ผลฟัก)

เห็นชอบ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(นายไพศาล ผลฟัก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ปลัดอำเภอ

(นายภาคพล ศิริโสม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ร้อยโท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)

นายอำเภอด่านขุนทด

นายช่างโยธา 5 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิม	628.00	ตร.ม.	-	1.19	747.32	
2	งานทรายรองพื้น	39.25	ลบ.ม.	424.57	99.00	20,550.12	
3	งานคอนกรีต ค.2	94.20	ลบ.ม.		436.00	41,071.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	31,651.20	กก.	2.41	-	76,279.39	
	- ทรายหยาบ	56.52	ลบ.ม.	406.54	-	22,977.64	
	- หินเบอร์ 1-2	102.68	ลบ.ม.	224.30	-	23,030.68	
4	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.20	ตัน	15,712.15	3,401.00	3,756.46	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	15,364.12	3,401.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	628.00	ตร.ม.	30.00	-	18,840.00	
5	แผ่นโฟรม	2.62	แผ่น	25.00	-	65.42	
6	ยางมะตอย	47.10	ลิตร	18.00	-	847.80	
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	125.60	เมตร	-	19.81	2,488.14	
8	งานไม้แบบ	64.40	ตร.ม.	107.29	133.00	15,474.66	
9	ลูกรังไหล่ทาง	19.32	ลบ.ม.	165.99	-	3,206.93	
รวมค่างานต้นทุน						229,335.75 บาท	