บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ที่ **วันที่** 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรม บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างซ่องแซมอาคารปฏิบัติธรรม บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องการคำนวณราคากลางของทางราชการ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมพงศ์ หมั่นสาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปิติพัฒน์ ทรัยพ์เชาว์กูล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโอวาส หว่างกลาง)

อนุมัติ

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

71

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **วัดโนนโบสถ์**

สถานที่ก่อสร้าง **วัดโนนโบสถ์. ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา**

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	302,752.47	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม		
3	งานชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	302,752.47	
	ราคากลาง	300,000.00	
	ราคากลาง	สามแสนบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ หมั่นสาน) ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาณการ

ลงชื่อ
(นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล) กรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาณการ

ลงชื่อ
(นายโพราส หว่างกลาง) กรรมการ
นอ. กองช่าง อบต. หนองงูเหลือม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์

สถานที่ก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์. ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	237,900.73	1.2726	302,752.47	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม				
3	งานชลประทาน				
	.....ฯลฯ.....				
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	302,752.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ หมั่นสาน) ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล) กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นายโยธิน หว่างกลาง) กรรมการ

ผอ.กองช่าง อบต. หนองงูเหลือม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์
สถานที่ก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์. ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์ เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ(บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หลังที่1ขนาด 19x7								
1	เทพื้นคอนกรีต	10.64	ลบ.ม.	1,845.80	19,639.31	306.00	3,255.84	22,895.15	
2	ตะแกรงไวเมต	133.00	ตรม.	25.00	3,325.00	5.00	665.00	3,990.00	
3	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย)	133.00	ตรม.	262.00	34,846.00	125.00	16,625.00	51,471.00	
	ขนาด 12"x12"				-		-	-	
4	ทรายปรับระดับ	6.65	ลบ.ม.	280.00	1,862.00	99.00	658.35	2,520.35	
5	ไม้แบบ	2.88	ตรม.	401.00	1,154.88	133.00	383.04	1,537.92	
6	ตะปู	0.57	กก.	56.07	31.96		-	31.96	
					-		-	-	
	รวม				60,859.15		21,587.23	82,446.38	

ลงชื่อ
(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวนราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ อบต. หนองงูเหลือม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์
สถานที่ก่อสร้าง วัดโนนโบสถ์. ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวนราคากลางโดย นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์ เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ(บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หลังที่ 2 ขนาด 30x8								
1	รื้อถอนพื้นคอนกรีต	240.00	ตรม.			35.00	8400.00	8400.00	
2	เทพื้นคอนกรีต	19.20	ลบ.ม.	1,845.80	35,439.36	306.00	5,875.20	41,314.56	
3	ตะแกรงไวเมต	240.00	ตรม.	25.00	6,000.00	5.00	1,200.00	7,200.00	
4	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย)	240.00	ตรม.	262.00	62,880.00	125.00	30,000.00	92,880.00	
	ขนาด 12"x12"				-		-	-	
5	ทรายปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	280.00	3,360.00	99.00	1,188.00	4,548.00	
6	ไม้แบบ	2.04	ตรม.	401.00	818.04	133.00	271.32	1,089.36	
7	ตะปู	0.40	กก.	56.07	22.43		-	22.43	
					-		-	-	
	รวม				108,519.83		46,934.52	155,454.35	

ลงชื่อ
(นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์) คำนวนราคากลาง
นายช่างเขียนแบบ อบต. หนองงูเหลือม