ประกาศอำเภอด่านขุนทด

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอด่านขุนทด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลหนองบัวตะเกียด ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลหนองบัวตะเกียด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๑๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** สายที่ ๑ ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบที่กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ** ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ .- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายไพศาล ผลฟัก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายภคพล ศิริโสม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ

๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง ตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ร้อยโท

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอด่านขุนทด

แบบ ปร.5

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด **ออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

แบบเลขที่ / 2558 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	229,707.70	1.3365	307,004.34	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษี 7%
		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		310,004.34	
สรุป		**คิดเป็นเงินงบประมาณ**		**310,000.00**	
(ตัวอักษร) (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)
นายช่างโยธา 5 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายไพศาล ผลฟัก)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภคพล ศิริโสม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)
นายช่างโยธา 5 เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

เห็นชอบ
(นายไพศาล ผลฟัก)
ปลัดอำเภอ
อนุมัติ
ร้อยโท
(วสันต์ สุขสมบูรณ์)
นายอำเภอด่านขุนทด

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

รายละเอียดโครงการ

สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร
สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิม	ตร.ม.	6,100.00	-	1.19	7,259.00	
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	610.00	364.67	-	222,448.70	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	-	167.12	-	-	
4	งานดิน (ขุดดินไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	17.58	-	-	
5	งานดิน (ขุดขน)	ลบ.ม.	-	37.49	-	-	
6	งานท่อลอดคสล.(มอก.ชั้น 3)						
	6.1 ขนาด dia 0.30 ม.	ท่อน	-	252.34	42.54	-	
	6.2 ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน	-	336.45	65.20	-	
	6.3 ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน	-	523.36	93.77	-	
	6.4 ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	803.74	127.81	-	
	6.5 ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน	-	1,158.88	156.81	-	
	6.6 ขนาด dia 1.20 ม.	ท่อน	-	1,607.48	191.00	-	
	6.7 ขนาด dia 1.50 ม.	ท่อน	-	3,401.87	250.13	-	
				รวมค่างานต้นทุน		229,707.70	บาท

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 22.50 บาท

งานหินคลุก ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	165.00	1
ค่าขนส่งระยะทาง 107 กม.	ลบ.ม.ละ	=	180.57	2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	345.57	3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2) X 1	ลบ.ม.ละ	=	345.57	4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	19.10	5
รวมค่างานต้นทุน (4+5)	ลบ.ม.ละ	=	364.67	

งานลูกรัง ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	15.00	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	26.45	2
ค่าขนส่งระยะทาง 62 กม.	ลบ.ม.ละ	=	95.77	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	137.22	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	137.22	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	29.90	6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	167.12	

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 22.50 บาท

งานดิน **ขุดดินไหล่ทาง**

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	-	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	17.58	2
ค่าขนส่งระยะทาง. 0 กม.	ลบ.ม.ละ	=		3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	17.58	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	17.58	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=		6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	17.58	