



ประกาศอำเภอด้านขุนทด

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอด้านขุนทด มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอด้านขุนทด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒.๑๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๙ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางทิพวัลย์ กิรติศิริปัญญา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธนกร วีระเทศ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร กรรมการ
 - ๖.๓ นายจตุพล บุญแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองไทร กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ร้อยโท


(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอด้านขุนทด

- ☐ ประเภทงาน (สะพานและท่อเหลี่ยม) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) แบบ Multiple Box
- ☐ เจ้าของโครงการ ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหัวนา ต.หนองไทร อ.คำชะโนด จ.นครราชสีมา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองไทร
- ☐ แบบเลขที่..... คัดลอกแบบ ทข.-5-201
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น
- ☐ ประมาณการ เมื่อวันที่....15..... เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	251,187.31	1.2509	314,210.21	VAT 7%
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินย่ำล่วงหน้า 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			317,210.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			317,000.00	318,000.-
	(ตัวอักษร)	ตามแผนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



(นายจุฑพล บุญแพทย)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทิพวัลย์ กิตติศิริปัญญา)

เห็นชอบ

(นายไพศาล ผลพิภ)

ปลัดอำเภอ

ร้อยโท

(วสันต์ สุขสมบูรณ์)

นายอำเภอคำชะโนด

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกร วีระเทศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุฑพล บุญแพทย)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) แบบ Multiple Box									
ปริมาณงาน 2.10 เมตร x 1.80 เมตร ความยาว 9 เมตร Skew 0 องศา กับแนวนอน จำนวน 2 ช่อง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยนา ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แบบเลขที่									
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารงานส่วนตำบลหนองไทร									
ประมาณการโดย นายจตุพล บุญแพทย์ นายช่างโยธา									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	88.45	ลบ.ม.			99.00	8,756.55	8,756.55	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240 KSC)	48.81	ลบ.ม.	1,845.80	90,093.50	391.00	19,084.71	109,178.21	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.47	ลบ.ม.	1,451.40	3,584.96	398.00	983.06	4,568.02	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.026	ตัน	16,630.61	432.40	4,100.00	106.60	539.00	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.089	ตัน	15,826.02	1,408.52	4,100.00	364.90	1,773.42	
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.136	ตัน	14,509.35	1,973.27	2,900.00	394.40	2,367.67	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.084	ตัน	15,364.12	47,382.95	3,300.00	10,177.20	57,560.15	
	- DB ขนาด 16 มม.	1.31	ตัน	-	-	-	-	-	
	- DB ขนาด 20 มม.	0.000	ตัน	22,330.00	-	3,407.00	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	0.00	ตัน	-	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	38.32	3,448.80	-	-	3,448.80	
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90.56	ตร.ม.	241.00	21,824.96	-	-	21,824.96	ไม้แบบคิด 50%
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	181.12	ตร.ม.	-	-	133.00	24,088.96	24,088.96	ค่าแรงคิด 100%
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	19.00	ตัน	90.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
8	ตะปูตอกแบบ	45.28	กก.	56.07	2,538.85	-	-	2,538.85	
9	Joint Filler	5.32	ตร.ม.	180.00	957.60	-	-	957.60	
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	23.49	ลบ.ม.	406.54	9,549.62	99.00	2,325.51	11,875.13	
					184,905.42		66,281.89	251,187.31	