

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 ถึง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 ถึง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3

ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	445,526.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	445,526.90	
	ราคากลาง คิดเพียง	445,000.00	
	ใส่แผนที่หมิ่นห้าพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ปานสาคร)

ปลัดอำเภอ(จพ.ปค.ชำนาญการ)

-เห็นชอบ



(นางคลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ปลัดอำเภอ(จพ.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไชย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-อนุมัติ



(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพงศ์ พินิจศักดิ์)

ผอ.กองช่าง ทต.โคกสวาย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย

กลุ่มงาน/งานถนน คสล./วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 ถึง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 ถึง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3

ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า แบบเลขที่


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	350,091.86	1.2726	445,526.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันสัญญา - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				445,526.90	

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน คสล. จำนวน 960.00 ตร.ม.


เฉลี่ย 464.09 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ กระจำโพธิ์)

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ ปานสาคร)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไชย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพงศ์ พินิจศักดิ์)

ผอ.กองช่าง ทด.โคกสวาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอ โนนไทย
กลุ่มงาน/งานถนน คสล./วิศวกรรมโครงสร้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขุมชนบ้านสระทอง หมู่ 9 ถึง ขุมชนบ้านบุ หมู่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ขุมชนบ้านสระทอง หมู่ 9 ถึง ขุมชนบ้านบุ หมู่ 3
ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสวาย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายสุชาติ กระจำงโพธิ์ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคามัน คีเซล 22.84 บาท/ลิตร
ราคามันแก๊สไฮดรอลล์ 9 24.83 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	960.00	ตร.ม.	-	-	1.35	1,296.00	1,296.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	471.00	22,608.00	99.00	4,752.00	27,360.00	
3	คอนกรีต strenght 240 ksc. ที่อายุ 28 วัน	144.00	ลบ.ม.	1,653.00	238,032.00	306.00	44,064.00	282,096.00	ทดสอบแบบcube
4	wire mesh Ø 4 มม. ตาห่าง 0.20x0.20 ม.	960.00	ตร.ม.	20.30	19,488.00	5.00	4,800.00	24,288.00	โอบอลล์
5	เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบขนาด 15 มม.	260.75	กก.	15.71	4,096.38	3.30	860.48	4,956.86	
6	เหล็กเส้นกลม ข้อ้อยขนาด 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ	240.00	ม.	18.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
8	งานตัด joint หยอดยาง	188.00	ม.	6.00	1,128.00	6.00	1,128.00	2,256.00	
9	งานไหลล้างลูกรังอัดแน่น(0.50x0.15x240x1.15=2	20.70	ลบ.ม.	130.00	2,691.00	40.00	828.00	3,519.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานเป็นเงิน				292,363.38		57,728.48	350,091.86	บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายสุชาติ กระจำงโพธิ์)

หน.ฝ่ายแบบแผนฯ