



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล บ้านโคกกระสัง บ้านโคกกระสัง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บ้านโคกกระสัง บ้านโคกกระสัง หมู่ที่ ๔ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บ้านโคกกระสัง บ้านโคกกระสัง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๘,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๒๐๖,๕๐๐ บาท(สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ จ.อ.ปรกรณ์ ทองเปลว กรรมการ
 - ๖.๓ นายอธิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอโชคชัย

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกระสัง ม.4

แบบเลขที่

/2558

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

อบต.ท่าลาดขาว

ประมาณการโดย

นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กว้าง 15 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมไหล่							
1	บุผิวทางเดิม	300	ตร.ม	0	0	1.40	420	420
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	15	ลบ.ม.	406.54	6,098	64	960	7,058.10
3	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	30	ลบ.ม.	1,835.00	55,050	306	9,180.0	64,230.00
4	เหล็ก Dowel RB 15 มม. x 0.50 ม.	87	กก.	17.38	1,512	3.40	295.80	1,807.86
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.	0	กก.	16.92	0	3.40	0.00	0.00
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	300	ตร.ม	25	7,500	0	0	7,500
7	แบบข้างคิติดตามยาว (สองข้าง)	70	เมตร	0	0	16.80	1,176	1,176
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	90	เมตร	0	0	30.00	2,700.00	2,700.00
9	หินคลุก	4	ลบ.ม.	88.20	353	0	0	353
10	งานผนังรั้ว	100	เมตร	550.00	55,000	220	22,000.00	77,000
รวมทั้งสิ้น								162,244.76

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

ปลัด อบต.ท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จอ.ปรกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโคกชัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.ท่าลาดขาว ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่ /2558

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระสัง ม.4 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	162,244.76	1.2726	206,472.68	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม้ปรับราคา				

สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	206,472.68	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	206,400	

ตัวอักษร	สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้องาน	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมโหลหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 4 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ 300 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 367.67บาท/ตารางเมตร)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอภิชิต วิเศษกลิ่น)

ผอ.กองช่าง / ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อญูวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.ปกรณ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิชิต วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
นายอำเภอโคกชัย