



ประกาศอำเภอไชยชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว
อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอไชยชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอไชยชัย จังหวัด
นครราชสีมา
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอไชยชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๓๕๒,๗๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
- ๕.๑ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว กรรมการ
- ๖.๓ นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอไชยชัย

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบึงไทย ม.8

แบบเลขที่

/2558

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

อบต.ท่าลาดขาว

ประมาณการโดย

นายอิทธิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง							
1	ขุดรื้อผิวทางเดิม	700	ตร.ม	0	0	1.40	980	980
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	35	ลบ.ม.	406.54	14,229	64	2,240	16,468.90
3	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	105	ลบ.ม.	1,835.00	192,675	306	32,130.0	224,805.00
4	เหล็ก Dowel RB 15 มม. x 0.50 ม.	245	กก.	17.38	4,258	3.40	833.00	5,091.10
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.		กก.	16.92	0	3.40	0.00	0.00
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	700	ตร.ม	25	17,500	0	0	17,500
7	แบบข้างกีดตามยาว (สองข้าง)	350	เมตร	0	0	16.80	5,880	5,880
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	140	เมตร	0	0	30.00	4,200.00	4,200.00
9	หินคลุก	26	ลบ.ม.	88.20	2,293	0	0	2,293
10	ท่อระบายน้ำคสล ขนาด 0.40 ม. (มอก.)	0	ท่อน	401.87	0	42.54	0.00	0
รวมทั้งสิ้น								277,218.20

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอิทธิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผอ.กองช่าง/ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒณ์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิทธิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน
นายอำเภอโชคชัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อบต.ท่าลาดขาว	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่	/2558
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบึงไทย ม.8	ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน		2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	277,218.20	1.2726	352,787.88	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม้ปรับราคา				

สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	352,787.88	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	352,700	

ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้องาน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 26 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ 700 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. (ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 510.00บาท/ตารางเมตร)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผอ.กองช่าง/ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อญูวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ ทอแสง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย