



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพลับพลา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมมิตร ชันธการุณวงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายรัฐวุฒิ อัครรัตน์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอโคกชัย



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 17

ลักษณะ/ขนาด

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 17 บ้านบุ ตำบลพลับพลา อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ มาตรฐานงานทาง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 KSC.) ทรง สบ.ม.	66.00	ลบ.ม.	1,845.80	121,822.80	306.00	20,196.00	142,018.80	
2	ทรายหยาบรองพื้น	27.72	ลบ.ม.	406.54	11,269.29	99.00	2,744.28	14,013.57	
3	หินคลุกพื้นทางอัดแน่น	52.80	ลบ.ม.	305.00	16,104.00	99.00	5,227.20	21,331.20	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	440.00	ตร.ม.	25.00	11,000.00	5.00	2,200.00	13,200.00	
5	เหล็ก RB 15	0.07	ตัน	15,409.35	1,017.02	2,807.00	185.26	1,202.28	
6	ค่าไม้แบบ	15.40	401.87	6,188.80	-	-	6,188.80		
7	ค่าแรงทำแบบ	52.80	ตร.ม.	-	-	133.00	7,022.40	7,022.40	
8	แผ่นโพน 0.5"	19.80	แผ่น	25.00	495.00	-	-	495.00	
9	แอสฟัลต์ติกผสมทราย	440.00	ตร.ม.	1.00	440.00	0.30	132.00	572.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	305.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
11	ค่าปรับเกรดพื้นทางเดิม	440.00	ตร.ม.	-	-	1.40	616.00	616.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								211,235.05	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายสมมิตร ชันธการญวงศ์)

.....กรรมการ

(นางสาวเวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์)

.....กรรมการ

(นายรัฐวุฒิ อุตวรรตน์)

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 17
 เจ้าของโครงการ อำเภอโชคชัย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ.บุ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
 แบบเลขที่ - ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะทางรวม 110 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	211,235.05	1.2726	268,817.72	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			268,817.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			268,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

พื้นที่โครงการ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 670.00 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายสมมิตร ชันธุการญวงค์)

..... กรรมการ
(นางสาวกัญญารัตน์ ชานาญศิศิลป์)

..... กรรมการ
(นายหน้ารัฐฉวี อุตวรรัตน์)

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน
นายอำเภอโชคชัย