



ประกาศอำเภอโนนไทย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๔๖,๐๐๐ บาท |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ |
| | จำนวนเงิน ๒๔๑,๘๐๐ บาท |
| | (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้ | |
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕ | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๑. จ.ส.อ. นवल พิศลิป | ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ |
| ๒. นางปิยนฎ ดวงเทียน | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ |
| ๓. นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	190,052.44	1.2726	241,860.73	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนาจการ		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	241,860.73
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	241,800.00
(ตัวอักษร) ลองแสสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายอนันต์ เกตุใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้


ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.สำโรง

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(จำลอง เอกนพพล พิธิลป์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง / อบต.สำโรง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางปิยนฎ ดวงเทียน)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอโนนไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน - ก่อสร้างอาคาร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
1	หมวดงานดิน							
1.1	งานดินถม	ลบ.ม.	47.00	80.00	3,760.00	1.2726	101.81	4,784.98
1.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11.00	406.54	4,471.94	1.2726	517.36	5,690.99
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	11.00	99.00	1,089.00	1.2726	125.99	1,385.86
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.75	1,347.69	1,010.77	1.2726	1,715.07	1,286.30
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	0.75	391.00	293.25	1.2726	497.59	373.19
2	หมวดงานโครงสร้าง							
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	33.25	1,649.00	54,829.25	1.2726	2,098.52	69,775.70
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	33.25	391.00	13,000.75	1.2726	497.59	16,544.75
3.2	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	14.50	311.68	4,519.36	1.2726	396.64	5,751.34
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	14.50	133.00	1,928.50	1.2726	169.26	2,454.21
3.3	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	ก.ก.	153.00	16.63	2,544.39	1.2726	21.16	3,237.99
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	153.00	4.10	627.30	1.2726	5.22	798.30
3.4	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	ก.ก.	808.00	15.36	12,410.88	1.2726	19.55	15,794.09
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	808.00	3.30	2,666.40	1.2726	4.20	3,393.26
3.5	งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	209.00	21.00	4,389.00	1.2726	26.72	5,585.44
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	209.00	5.00	1,045.00	1.2726	6.36	1,329.87
3.4	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	29.00	28.04	813.16	1.2726	35.68	1,034.83
3.5	ตะปู	ก.ก.	35.00	56.07	1,962.45	1.2726	71.35	2,497.41
3	หมวดงานโครงหลังคาเหล็ก							
3.1	เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	15.00	550.00	8,250.00	1.2726	699.93	10,498.95
3.2	เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	14.00	448.60	6,280.40	1.2726	570.89	7,992.44
3.3	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	32.00	392.52	12,560.64	1.2726	499.52	15,984.67
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	1,451.00	10.00	14,510.00	1.2726	12.73	18,465.43
3.4	ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 6" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	14.00	94.00	1,316.00	1.2726	119.62	1,674.74
3.5	ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 8" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	14.00	125.00	1,750.00	1.2726	159.08	2,227.05
3.6	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย 1" x 6" , 1" x 8"	เมตร	56.00	69.00	3,864.00	1.2726	87.81	4,917.33
3.7	หลังคาเหล็กสำเร็จรูป (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	132.00	125.00	16,500.00	1.2726	159.08	20,997.90
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	132.00	70.00	9,240.00	1.2726	89.08	11,758.82

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
	3.8 ครอบสัน (Metal Sheet)	เมตร	26.00	120.00	3,120.00	1.2726	152.71	3,970.51
	- ค่าแรงงาน	เมตร	26.00	50.00	1,300.00	1.2726	63.63	1,654.38
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					190,052.44	1.2726		241,860.73
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน						241,800.00

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.ลำโรง