




ประกาศอำเภอโนนไทย  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕๐,๐๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ ธันวาคม ๒๕๕๘	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้	จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๕.๑ แบบ พร.๔		
๕.๒ แบบ พร.๕		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จ.ส.อ.นवल พิศิลป์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยนาก ดวงเทียน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

  
(นายวิสูตร ชวัลวงศ์)  
นายอำเภอโนนไทย

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตุม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	196,572.42	1.2726	250,158.06	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยความสะดวก		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		250,158.06	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		250,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.สำโรง

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายกิตติช อิมวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง / อบต.สำโรง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางคลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอโนนไทย


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(จำสืบนกมล พิศลิป)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางปิยนฎ ดวงเทียน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายกิตติช อิมวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง



ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา


ปริมาณงาน - ก่อสร้างอาคาร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
1	หมวดงานดิน							
	1.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	3.25	125.00	406.25	1.2726	159.08	516.99
	1.2 ทราดยาบ	ลบ.ม.	7.36	406.54	2,992.13	1.2726	517.36	3,807.79
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	7.36	99.00	728.64	1.2726	125.99	927.27
2	เสา คสล. สำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร	ต้น	13.00	550.00	7,150.00	1.2726	699.93	9,099.09
3	หมวดงานโครงสร้าง							
	3.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	17.91	1,649.00	29,533.59	1.2726	2,098.52	37,584.45
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	17.91	391.00	7,002.81	1.2726	497.59	8,911.78
	3.2 งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	23.40	311.68	7,293.31	1.2726	396.64	9,281.47
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	46.80	133.00	6,224.40	1.2726	169.26	7,921.17
	3.3 งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	ก.ก.	106.00	16.63	1,762.78	1.2726	21.16	2,243.31
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	106.00	4.10	434.60	1.2726	5.22	553.07
	3.4 งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	ก.ก.	293.00	15.36	4,500.48	1.2726	19.55	5,727.31
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	293.00	3.30	966.90	1.2726	4.20	1,230.48
	3.5 งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	144.00	21.00	3,024.00	1.2726	26.72	3,848.34
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	144.00	5.00	720.00	1.2726	6.36	916.27
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	6.00	28.04	168.24	1.2726	35.68	214.10
	3.5 ตะปู	ก.ก.	14.00	56.07	784.98	1.2726	71.35	998.97
4	หมวดงานโครงหลังคาเหล็ก							
	4.1 เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	15.00	550.00	8,250.00	1.2726	699.93	10,498.95
	4.2 เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	15.00	448.60	6,729.00	1.2726	570.89	8,563.33
	4.3 เหล็ก [ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	39.00	392.52	15,308.28	1.2726	499.52	19,481.32
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	1,554.00	10.00	15,540.00	1.2726	12.73	19,776.20
	4.4 หลังคาเหล็กสำเร็จรูป (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	171.00	125.00	21,375.00	1.2726	159.08	27,201.83
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	171.00	70.00	11,970.00	1.2726	89.08	15,233.02

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
5	หมวดงานตกแต่ง							
	5.1 งานพื้น, ผนัง							
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	80.60	94.80	7,640.88	1.2726	120.64	9,723.78
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	80.60	80.00	6,448.00	1.2726	101.81	8,205.72
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	161.20	64.62	10,416.74	1.2726	82.24	13,256.35
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	161.20	82.00	13,218.40	1.2726	104.35	16,821.74
6	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง							
	6.1 ป.1 ตามแบบอุปกรณ์	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	1.2726	1,908.90	1,908.90
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	2.00	85.00	170.00	1.2726	108.17	216.34
	6.2 ป.2 ตามแบบอุปกรณ์	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1.2726	1,272.60	1,272.60
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	1.40	45.00	63.00	1.2726	57.27	80.17
7	หมวดงานสุขภัณฑ์							
	7.1 โถส้วมแบบนั่งยอง	ชุด	1.00	900.00	900.00	1.2726	1,145.34	1,145.34
	- ค่าแรงงาน	ชุด	1.00	150.00	150.00	1.2726	190.89	190.89
	7.2 อ่างน้ำสำเร็จรูป	ชุด	1.00	200.00	200.00	1.2726	254.52	254.52
8	หมวดงานสุขาภิบาล							
	8.1 งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	1.2726	1,908.90	1,908.90
	8.2 งานท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง	งาน	1.00	500.00	500.00	1.2726	636.30	636.30
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>				196,572.42	1.2726		250,158.06
	<b>คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>	ตัวอักษร	<b>สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน</b>					<b>250,000.00</b>

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.สำโรง