



ประกาศอำเภอโนนไทย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
	จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้	
๕.๑ แบบ ปร.๔	
๕.๒ แบบ ปร.๕	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. จ.ส.อ.นवल พิศิลป์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ	
๒. นางปิยนฎ ดวงเทียน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ	
๓. นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง กรรมการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


(นายวิสูตร ชวัลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

สรุปราคางานอาคาร
ที่ว่าการอำเภอโนนไทย
ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ ต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	197,195.72	1.2726	250,951.27	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในคำอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	250,951.27
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	250,000.00
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.สำโรง
 (ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง / อบต.สำโรง


(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางตลนภััส บรรณเสนาะ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)


ตำแหน่ง นายอำเภอโนนไทย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (จำสืบเอกนवल พิธิลป์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางปิยนฎา ดวงเทียน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายกิตติธัช อิมวัฒน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง

ชื่อโครงการ ต่อเติมซ่อมแซมศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน - ต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)
 - ต่อเติมอาคาร (ด้านข้าง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณ FN	ราคากลาง (บาท)
1	เสาสำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 3.00 เมตร	ต้น	8.00	550.00	4,400.00	1.2726	699.93	5,599.44
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.10	406.54	2,479.89	1.2726	517.36	3,155.91
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	6.10	99.00	603.90	1.2726	125.99	768.52
3	คอนกรีต ค 2 (240 ksc)	ลบ.ม.	14.39	1,649.00	23,729.11	1.2726	2,098.52	30,197.67
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	14.39	391.00	5,626.49	1.2726	497.59	7,160.27
4	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	30.60	311.68	9,537.41	1.2726	396.64	12,137.31
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	30.60	133.00	4,069.80	1.2726	169.26	5,179.23
5	งานเหล็กเสริม							
	5.1 งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	ก.ก.	19.60	16.63	325.95	1.2726	21.16	414.80
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	19.60	4.10	80.36	1.2726	5.22	102.27
	5.2 งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	ก.ก.	69.00	15.36	1,059.84	1.2726	19.55	1,348.75
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	69.00	3.30	227.70	1.2726	4.20	289.77
	5.3 งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	128.00	21.00	2,688.00	1.2726	26.72	3,420.75
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	128.00	5.00	640.00	1.2726	6.36	814.46
6	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	4.00	28.04	112.16	1.2726	35.68	142.73
7	ตะปู	ก.ก.	10.00	56.07	560.70	1.2726	71.35	713.55
8	หมวดงานโครงหลังคาเหล็ก							
	8.1 เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	7.00	550.00	3,850.00	1.2726	699.93	4,899.51
	8.2 เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	11.00	448.60	4,934.60	1.2726	570.89	6,279.77
	8.3 เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	24.00	392.52	9,420.48	1.2726	499.52	11,988.50
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	609.00	10.00	6,090.00	1.2726	12.73	7,750.13
	8.4 ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 6" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	12.00	94.00	1,128.00	1.2726	119.62	1,435.49
	8.5 ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 8" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	12.00	125.00	1,500.00	1.2726	159.08	1,908.90
	- ค่าแรงงานติดตั้งเชิงชาย 1" x 6" , 1" x 8"	เมตร	46.00	69.00	3,174.00	1.2726	87.81	4,039.23
	8.7 หลังคาเหล็กสำเร็จรูป (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	122.00	125.00	15,250.00	1.2726	159.08	19,407.15
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	122.00	70.00	8,540.00	1.2726	89.08	10,868.00
	8.8 ครอบข้าง (Metal Sheet)	เมตร	18.00	60.00	1,080.00	1.2726	76.36	1,374.41
	- ค่าแรงงาน	เมตร	18.00	50.00	900.00	1.2726	63.63	1,145.34

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
9	หมวดงานตกแต่ง							
	9.1 งานพื้น, ผนัง							
	- งานก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	58.00	94.80	5,498.40	1.2726	120.64	6,997.26
	- ค่าแรงงาน	เมตร	58.00	80.00	4,640.00	1.2726	101.81	5,904.86
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	116.00	64.62	7,495.92	1.2726	82.24	9,539.31
	- ค่าแรงงาน	เมตร	116.00	82.00	9,512.00	1.2726	104.35	12,104.97
10	หมวดงานประตุ - หน้าต่าง							
	10.1 ป.1 ตามแบบอุปกรณ์ (รวมค่าแรงงาน)	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	1.2726	16,543.80	16,543.80
11	หมวดงานไฟฟ้า							
	11.1 ไฟฟ้าแสงสว่าง + ปลั๊ก (รวมค่าแรงงาน)	จุด	11.00	800.00	8,800.00	1.2726	1,018.08	11,198.88
12	หมวดงานห้องน้ำ							
	12.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	0.75	125.00	93.75	1.2726	159.08	119.31
	12.2 ทราหยายาบ	ลบ.ม.	1.57	406.54	638.27	1.2726	517.36	812.26
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	1.57	99.00	155.43	1.2726	125.99	197.80
	12.3 คอนกรีต ค 2 (240 ksc)	ลบ.ม.	3.93	1,649.00	6,480.57	1.2726	2,098.52	8,247.17
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	3.93	391.00	1,536.63	1.2726	497.59	1,955.52
	12.4 งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	5.25	311.68	1,636.32	1.2726	396.64	2,082.38
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	10.50	133.00	1,396.50	1.2726	169.26	1,777.19
	12.5 งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	ก.ก.	24.00	16.63	399.12	1.2726	21.16	507.92
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	24.00	4.10	98.40	1.2726	5.22	125.22
	12.6 งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	ก.ก.	71.00	15.36	1,090.56	1.2726	19.55	1,387.85
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	71.00	3.30	234.30	1.2726	4.20	298.17
	12.7 งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	31.50	21.00	661.50	1.2726	26.72	841.82
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	31.50	5.00	157.50	1.2726	6.36	200.43
	12.8 ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	2.00	28.04	56.08	1.2726	35.68	71.37
	12.9 ตะปู	ก.ก.	3.00	56.07	168.21	1.2726	71.35	214.06
	12.10 เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	5.00	448.60	2,243.00	1.2726	570.89	2,854.44
	12.11 เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	6.00	392.52	2,355.12	1.2726	499.52	2,997.13
	- ค่าแรงงาน	ก.ก.	246.00	10.00	2,460.00	1.2726	12.73	3,130.60
	12.12 ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 6" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	5.00	94.00	470.00	1.2726	119.62	598.12
	12.13 ไม้ฝาเฌอร่า 1" x 8" (ยาว 4.00 เมตร)	แผ่น	5.00	125.00	625.00	1.2726	159.08	795.38
	- ค่าแรงงานติดตั้งเชิงชาย 1" x 6" , 1" x 8"	เมตร	20.00	73.00	1,460.00	1.2726	92.90	1,858.00
	12.14 หลังคาเหล็กสำเร็จรูป (Metal Sheet)หนา 0.30 มม	ตร.ม.	22.25	125.00	2,781.25	1.2726	159.08	3,539.42
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	22.25	70.00	1,557.50	1.2726	89.08	1,982.07

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย คูณFN	ราคากลาง (บาท)
12.15	ครอบข้าง (Metal Sheet)	เมตร	4.50	60.00	270.00	1.2726	76.36	343.60
	- ค่าแรงงาน	เมตร	4.50	50.00	225.00	1.2726	63.63	286.34
12.16	ครอบสัน (Metal Sheet)	เมตร	4.50	120.00	540.00	1.2726	152.71	687.20
	- ค่าแรงงาน	เมตร	4.50	50.00	225.00	1.2726	63.63	286.34
12.17	ป.1 ตามแบบอุปกรณ์	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	1.2726	1,018.08	2,036.16
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	2.80	45.00	126.00	1.2726	57.27	160.35
12.18	โถส้วมแบบนั่งยอง	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	1.2726	1,145.34	2,290.68
	- ค่าแรงงาน	ชุด	2.00	150.00	300.00	1.2726	190.89	381.78
12.19	อ่างน้ำสำเร็จรูป	ชุด	2.00	200.00	400.00	1.2726	254.52	509.04
12.20	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	1.2726	1,908.90	1,908.90
12.21	งานท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง	งาน	1.00	500.00	500.00	1.2726	636.30	636.30
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				197,195.72	1.2726		250,951.27
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					250,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา / อบต.สำโรง