



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ที่

วันที่ 11 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ตำบลพระพุทธร อำเภอลือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสมพงศ์ หมั่นสาน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	150,497.20	1.3365	201,139.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,139.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ประมาณการโดย

(นายบวรวิรัช ทิศกลาง)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมพงศ์ หมั่นสาน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบ อบต.พระพุทธร กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ตำบลพระพุทธร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี ประมาณการวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ประมาณการโดย นายบรรวิทย์ ทิศกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	2,800.00	ตร.ม.	-	-	1.36	3,808.00	3,808.00	เครื่องจักรกล
2	งานหินคลุก	420.00	ลบ.ม.	349.26	146,689.20	-	-	146,689.20	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งสิ้น							150,497.20	

หมายเหตุ 1. ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามมติที่ประชุมอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายบรรวิทย์ ทิศกลาง)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ