


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก – ขุดลอกคลอง บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผิวทาง คสล. ถนน สำหรับให้น้ำล้นผ่าน พร้อมขุดลอกคลองธรรมชาติ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรคิวดินไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบ ปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเลิศพันธุ์ สีนบรรเลงเสนาะ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายจีระพันธุ์ โกมุทพันธุ์ นายช่างโยธา อบต.ในเมือง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก - ขุดลอกคลอง บ้านทองหลาง หมู่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ : บ้านทองหลาง หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
1	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	119.00	728.97	86,747.43	-	-	86,747.43	
2	ตะปู	กก.	89.18	56.07	5,000.32	-	-	5,000.32	
3	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	24.5	28.00	686.00	-	-	686.00	
4	เหล็ก 9 มม. (R.B. 9)	เส้น	288.00	88.49	25,485.12	-	-	25,485.12	
5	เหล็ก 15 มม. (R.B. 15)	เส้น	1.26	241.00	303.66	-	-	303.66	
6	เหล็ก 16 มม. (D.B. 16)	เส้น	1.708	268.00	457.74	-	-	457.74	
7	เหล็ก 25 มม. (R.B. 25)	เส้น	0.350	650.00	227.50	-	-	227.50	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	28.00	28.00	784.00	-	-	784.00	
9	ซีเมนต์	ถุง	416.50	119.62	49,821.73	-	-	49,821.73	
10	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	94.50	406.54	38,418.03	-	-	38,418.03	
11	หิน	ลบ.ม.	59.50	387.85	23,077.08	-	-	23,077.08	
12	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	91.00	243.00	22,113.00	-	-	22,113.00	
13	หินใหญ่	ลบ.ม.	42.00	334.11	14,032.62	-	-	14,032.62	
14	งานไม่แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	119.00	-	-	133.00	15,827.00	15,827.00	
15	งานตัดและผูกเหล็ก	เส้น	1,487.50	-	-	7.50	11,156.25	11,156.25	
16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	ลบ.ม.	59.50	-	-	436.00	25,942.00	25,942.00	
17	งานดินถม	ลบ.ม.	100.00	86.94	8,694.00	99.00	9,900.00	18,594.00	เผื่อ 30 %
18	งานขุดลอกคลองธรรมชาติ								
18.1	ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 14.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ยาว 2,400 เมตร	ลบ.ม.	26,400.00	21.25	561,000.00	-	-	561,000.00	
	รวมค่าวัสดุ				561,000.00			561,000.00	
	Factor F 1.3347							899,673.48	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							113,354.01	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1,013,027.49	
								1,000,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายเลิศพันธุ์ สิบบริลงเสนาะ)

ลงนาม กรรมการ
 (นางสาวภัทริกรณ์ จำปาโพธิ์)

ลงนาม กรรมการ
 (นายจิระพันธ์ โกมพ์พันธุ์)