



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคาร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร และปรับปรุงอาคาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายเที่ยง แมนเมธี กรรมการ
  - ๖.๓ นายสุนทร เทพวงศ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
นายอำเภอหนองบุญมาก

**สรุปผลการกำหนดราคากลาง**

**ส่วนราชการ** ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก  
**โครงการ** ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านสระสำราญ หมู่ที่ 2 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

0

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง(ถนนในชุมชน)	-	-	-	Factor F
	งานทาง(ถนนนอกชุมชน)		-	-	
2	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานอาคาร	207,521.27	1.2726	264,091.57	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
5	ค่าป้ายโครงการ	-		-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
รวมเป็นเงิน				264,091.57	
คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้าง				264,000.00	
<b>(ตัวอักษร)</b>		<b>(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</b>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราพิคแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเที่ยง แมนเมธี)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยเจริญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร เทพวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปร.4

ที่ตั้งโครงการ บ้านสระสำราญ หมู่ที่ 2 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ปรับปรุงอาคาร ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม. ต่อเติมอาคาร ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 9.00 ม.

รายละเอียดตามแบบกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		
1	งานรื้อหลังคากระเบื้อง	143	ตร.ม.	-	-	20.00	2,860.00	2,860.00	
	หลังคาเหล็กพร้อมอุปกรณ์	143	ตร.ม.	110	15,730.00	70.00	10,010.00	25,740.00	
	กรอบสันพร้อมอุปกรณ์	31	ม.	95	2,945.00	-	-	2,945.00	
2	งานโครงสร้าง								
	ขุดหลุมฐานรากพร้อมตั้งเสา	8.00	หลุม	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	พบคอนกรีตก่อน
	เสาสำเร็จ 8"x8"x3.50 ม.	8.00	ต้น	420.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
3	งานโครงหลังคา	88.00	ตร.ม.						
	[ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	19.00	เส้น	392.52	7,457.88	210.00	3,990.00	11,447.88	
	[ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	12.00	เส้น	672.90	8,074.80	340.00	4,080.00	12,154.80	
	[ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.00	เส้น	691.59	3,457.95	365.00	1,825.00	5,282.95	
	หลังคาเหล็กพร้อมอุปกรณ์	88.00	ตร.ม.	110.00	9,680.00	70.00	6,160.00	15,840.00	
	กรอบสันพร้อมอุปกรณ์	11.00	ม.	95.00	1,045.00	-	-	1,045.00	
	ปิดฉนวนพร้อมอุปกรณ์	11.00	ตร.ม.	110.00	1,210.00	70.00	770.00	1,980.00	
	สีกันสนิม	94.92	ตร.ม.	13.65	1,295.66	38.00	3,606.96	4,902.62	
	ทินเนอร์	4.00	กระป๋อง	172.90	691.60	-	-	691.60	
4	งานรั้ว								
	ขุดหลุมพร้อมตั้งเสา	35.00	หลุม	-	-	100.00	3,500.00	3,500.00	
	เสารั้วคอนกรีต 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	35.00	เสา	280.37	9,812.95	-	-	9,812.95	
	คาน 0.15 x 0.20 ม.								
	คอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	1,494.00	1,494.00	
	หิน 1,2	3.50	ลบ.ม.	325.23	1,138.31	-	-	1,138.31	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	406.54	813.08	-	-	813.08	
หมายเหตุ ราคาวัสดุใช้ราคาพณิชยจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤศจิกายน ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุง								106,608.18	ยอดยกไป

เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

106,635.88-

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	21.00	ถุง	120.56	2,531.76	-	-	2,531.76	
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	40.00	เส้น	78.50	3,140.00	16.47	658.80	3,798.80	
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	28.00	เส้น	36.45	1,020.60	7.32	204.96	1,225.56	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	28.04	168.24	-	-	168.24	
	ไม้แบบรวมไม้คร่า	10.00	ลบ.ฟ.	522.43	5,224.30	133.00	3,990.00	9,214.30	ไม้แบบให้ 1/3
	ก้อนผนังบล็อก	39.60	ตร.ม.	-	-	65.00	2,574.00	2,574.00	
	บล็อกทับ	515.00	ก้อน	4.91	2,528.65	-	-	2,528.65	
	ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	127.00	762.00	-	-	762.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	406.54	813.08	-	-	813.08	
	ตะแกรงตาข่าย				-	-	-	-	
	ตาข่ายถัก 2"	92.00	ตร.ม.	68.00	6,256.00	10.00	920.00	7,176.00	
	เหล็กกลมค่า 2" หนา 2.0 มม.	21.00	เส้น	357.00	7,497.00	150.00	3,150.00	10,647.00	
	เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	7.00	เส้น	115.00	805.00	100.00	700.00	1,505.00	
	สีกันสนิม	95.00	ตร.ม.	13.65	1,296.75	35.00	3,325.00	4,621.75	
	ทินเนอร์	4.00	กระป๋อง	172.90	691.60	-	-	691.60	
	ประตูเหล็กเลื่อน				-	-	-	-	
	เหล็กกลมค่า 2" หนา 2.0 มม.	4.00	เส้น	357.00	1,428.00	150.00	600.00	2,028.00	
	ตาข่ายถัก 2"	10.00	ตร.ม.	68.00	680.00	10.00	100.00	780.00	
	ล้อเลื่อน	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	สีกันสนิม	11.00	ตร.ม.	13.65	150.15	-	-	150.15	
	ทินเนอร์	1.00	กระป๋อง	172.90	172.90	-	-	172.90	
5	งานไฟฟ้า				-	-	-	-	
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมเดี่ยว แบบ				-	-	-	-	
	ขาว ขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ 2x1.5 ตร.ซม.	20.00	ม.	8.88	177.60	12.00	240.00	417.60	
	สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ 2x2.5 ตร.ซม.	30.00	ม.	14.39	431.70	14.00	420.00	851.70	
	สวิชพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	100.00	400.00	50.00	200.00	600.00	
					-	-	-	-	

หมายเหตุ ราคาวัสดุใช้ราคาพานิชจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤศจิกายน ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุง

55,418.09 ยอดยกไป

เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ประธานกรรมการ.....


กรรมการ.....


กรรมการ.....


ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		
6	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่า				-		-	-	
	อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	165.00	ตร.ม.	180.00	29,700.00	75.00	12,375.00	42,075.00	
	เชิงชายสำเร็จ	38.00	ม.	90.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
				-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤศจิกายน ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่านินการ ฉบับปรับปรุง

เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ประธานกรรมการ.....  


กรรมการ.....  


กรรมการ.....  


45,495.00 ข้อตกไป