



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางวนิดา ชูสกุล กรรมการ
 - ๖.๓ นายเกรียงไกร สนงเหลืออม กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	-	ตร.ม.	-	1.60	1.60	-	
	1.2 เกรดปรับแต่งทางเดิม	600.000	ตร.ม.	-	9.93	9.93	5,958.00	
	1.3 งานดินซูด	-	ลบ.ม.	-	67.25	67.25	-	
	1.4 ดินถมพร้อมเกรดเกลี่ย	-	ลบ.ม.	5.00	104.02	109.02	-	
	1.5 หินคลุกไหล่ทางพร้อมเกรดปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	253.57	102.83	356.40	-	
	1.6 ทราयरองพื้นทาง	30.000	ลบ.ม.	387.76	99.00	486.76	14,602.80	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทาง คสล.	600.000	ตร.ม.	199.59	11.64	211.23	126,738.00	
	2.2 เหล็ก Wire Mesh ขนาด 3.2 มม.# 0.20 x0.20	600.000	ตร.ม.	25.00	5.00	30.00	18,000.00	
	2.2 เหล็กเสริมขนาด RB 19	44.600	กก.	14.13	3.40	17.53	781.84	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด RB 15		กก.	15.62	3.40	19.02	-	
	2.4 เหล็กเสริมขนาด DB 16	238.420	กก.	15.26	3.40	18.66	4,448.92	
	2.5 ยางหยอด joint	120.000	เมตร	21.70	12.31	34.01	4,081.20	
	2.6 แบบเหล็ก	200.000	เมตร		20.60	20.60	4,120.00	
	รวม (ยอดยกไป)						178,730.76	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น) ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวนิดา ชูสกุล) ปลัด อบต.หนองบุนนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติชัย สนั่นเหล็กอม) ผอ.กองช่าง อบต.หนองบุนนาก