



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ปรับปรุงอาคาร ขนาด ๘.๕๐ x ๒๑.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายพิชาญ ตราผักแฉ่น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางวนิดา ชูสกุล กรรมการ
  - ๖.๓ นายเกรียงไกร สนงูเหลือม กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง**  
**ตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา**

กลุ่มงาน/งาน                    อาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง   ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
สถานที่ก่อสร้าง                บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  
แบบเลขที่                         รายละเอียดตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต. กำหนด  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  
แบบ ปร.4 ที่แนบ               มีจำนวน     1   หน้า  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่   18     เดือน   ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่  | รายการ  | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
|------|---|-----------------|----------|-------------------|---|
| 1    | ค่างานต้นทุนงานทาง  | 130,501.32      | 1.2726   | 166,075.98        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย            0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้                 7.0%<br>- เงินประกันผลงานหัก       0.0% |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง  |                 |          | 166,075.98        |   |
|      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) | ขอเบิกเพียง     |          | 166,000.00        |   |

ระยะทางดำเนินการ           142.000    ตร.ม.  
เฉลี่ยราคา   ตร.ม.ละ           1,169.01   บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายพิชาญ ตราผักแว่น) ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางวนิดา ชูสกุล) ปลัด อบต.หนองบุนนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเกรียงชัย สมนงเหลื่อม) ผอ.กองช่าง อบต.หนองบุนนาก

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

## ตำบลหนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|
|     |  |         |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          |
| 1   | <b>งานปรับปรุงซ่อมแซม</b>  |         |       |                           |        |        |                    |          |
|     | 1.1 งานปูกระเบื้องพื้น เคลือบ ขนาด 12" x 12"   | 142.000 | ตร.ม. | 182.24                    | 158.00 | 340.24 | 48,314.08          |          |
|     | 1.2 ปูนซีเมนต์   | 57.000  | ถุง   | 120.00                    |        | 120.00 | 6,840.00           |          |
|     | 1.3 ทราดยาบ  | 6.000   | ลบ.ม. | 406.54                    |        | 406.54 | 2,439.24           |          |
|     | 1.4 ฝ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.60 x 0.60 | 142.000 | ตร.ม. | 175.00                    | 75.00  | 250.00 | 35,500.00          |          |
|     | 1.5 ฝ้าเพดานภายนอก สมารท์บอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.60 x 0.60 ม.     | 64.000  | ตร.ม. | 235.00                    | 92.00  | 327.00 | 20,928.00          |          |
|     | 1.6 งานทาสีฝ้าเพดาน  | 206.000 | ตร.ม. | 50.00                     | 30.00  | 80.00  | 16,480.00          |          |
|     | <b>รวม (ยอดยกไป)</b>   |         |       |                           |        |        | <b>130,501.32</b>  |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น) ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวนิดา ชูสกุล) ปลัด อบต.หนองบุนนาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติชัย สนั่นเหลื่อม) ผอ.กองช่าง อบต.หนองบุนนาก